

**Sagsnavn:** Kloakseparering af Solvænget, Bovrup  
**Sagsnummer:** 388

**DRENGSTED**  
ENTREPRENØRFIRMA A/S



**Projektbeskrivelse:**

Kloakseparering af Solvænget i Bovrup:

- Etablering af ca. 410 meter spildevandskloak  $\varnothing$ 200, dybde 1-3 meter med tilhørende hovedbrønde i  $\varnothing$ 425 og  $\varnothing$ 600
- Etablering af ca. 750 meter regnvandsledninger i  $\varnothing$ 160- $\varnothing$ 700plast med tilhørende hovedbrønde  $\varnothing$ 600,  $\varnothing$ 1000bt og  $\varnothing$ 1250bt
- Separering af ca. 35 ejendomme med to skelbrønde
- Etablering af 1400 m<sup>3</sup> regnvandsbassin
- Reetablering efter udførte arbejder



**Tidsrum:** 08.05.2015 – 30.10.2015

**Entreprisenum:** 3.002 mio. kr.

**Bygherre:** ARWOS A/S