

**Sagsnavn:** Kloakering af Klovtoft

**Sagsnummer:** 403

**DRENGSTED**  
ENTREPRENØRFIRMA A/S



**Projektbeskrivelse:**

Spildevandskloakering af landsbyen Klovtoft:

- Etablering af ca. 1300 meter spildevandskloak  $\varnothing$ 160-200, dybde 1-4 meter med tilhørende hovedbrønde i  $\varnothing$ 425 og  $\varnothing$ 600
- Etablering af ca. 2450 meter  $\varnothing$ 90PE trykledning
- Sætning af hovedpumpestation  $\varnothing$ 1250plast
- Parcelbrønd med stik ved 33 ejendomme
- Grundvandssænkning i nødvendigt omfang
- Reetablering efter udførte arbejder



**Tidsrum:** 13.06.2016 – 01.12.2016

**Entreprisenum:** 4.043 mio. kr.

**Bygherre:** ARWOS A/S

**Rådgiver:** SWECO